



VELUX®

GGL 3065

Tuimelvenster met tripple glas
(U-waarde 0.5) voor het
passiefhuis segment

GGL 3065

Passiefhuis tuimelvenster (U waarde tripple glas 0.5)



Dakvenster GGL 3065 is speciaal voor zeer energiezuinige woningen ontworpen, zoals het passiefhuis. Dankzij een minimaal warmteverlies en een maximale warmtewinst is het passiefhuis de op één na energiezuinigste woningvorm. Het dakvenster is bijzonder dankzij de drielaagse 32,4 mm dikke beglazing. De hoge isolatiewaarde van de beglazing zorgt voor een zeer lage warmtedoorgangscoefficient van het dakvenster. Hierdoor leidt dakvenster GGL 3065 tot 25% minder warmteverlies dan een standaard dakvenster. Verdere eigenschappen zijn gelijk aan het standaard GGL tuimelvenster.



15°-90°



GGL 3065 – Kenmerken

Standaard

Speciale uitvoering/opties

Kozijn en draaiend gedeelte (binnenzijde)	Noord-Europees grenen, kleurloos geïmpregneerd en voorzien van twee lagen blanke acryllak.	• Wit afgelakt (NCS-0500-N); • RAL kleur op verzoek leverbaar.
Afdeklijsten	Grijs aluminium (NCS-7500-N).	• Koper; • Titaan-zink; • RAL kleur op verzoek.
Beglazing	3 laags glaselement type --65 (U-waarde ruit 0,5 W/m²K); Buitenruit is voorzien van een zelfreinigende coating, zodat het glas schoonspoelt bij iedere regenbui.	Vele mogelijkheden.
Bedieningsmethode	Handmatige bediening. Het tuimelvenster opent m.b.v. de vensterbrede handgreep aan de bovenzijde van het draaiend gedeelte; De vensterbrede handgreep doet tevens dienst als ventilatieopening.	• Elektrisch met bedieningssysteem type KMX 100 (4 functies + regensensor) of KUX 100 (1 functie); • Bedieningssysteem op zonne-energie type KSX 100 (1 functie, geen regensensor mogelijk); • Ook als INTEGRA® tuimelvenster verkrijgbaar; • Stangbediening (ZCT 200 of ZCZ 080); • Koordbediening (ZAZ 010).
Beschikbaar in maatcoderingen	C02, C04, F04, F06, M04, M06, M08, S06	Prijzen en levertijden op aanvraag: C01, M10, M12, P04, P06, P08, P10, P25, S01, S08, S10, U04, U08. Op verzoek kunnen wij dakvensters op maat maken.
Bijzonderheden	• Voorzien van MRPI. • Warmteverlies ligt 25% lager dan dakvensters met standaard dubbele beglazing.	
Moeilijkheidsgraad m.b.t. installatie	• Door vrijwel iedereen van binnenuit in te bouwen.	

GGL 3065 – Matenoverzicht

9 101 C01				601 S01	
302 C02					
5 304 C04	204 F04	1 304 M04	31 404 P04		U04
	(5) 306 F06	14 306 M06	406 P06	4 606 S06	
		2 308 M08	408 P08	10 608 S08	8 808 U08
		13 310 M10	3 410 P10	610 S10	
		11 312 M12			

mm → 550 → 660 → 780 → 942 → 1140 → 1340 →

↑ 550
↑ 604
↑ 608
↑ 778
↑ 978
↑ 1178
↑ 1398
↑ 1600
↑ 1800

De maatcoderingen geven de buitenwerkse maten van de dakvensters aan.

- Behoren tot het standaard leveringsprogramma van VELUX Nederland B.V.
- Prijzen en levertijden op aanvraag.

Glasconstructie

(opgesomd van binnenzijde naar buiten toe)



--65

2x2 gelaagd
10mm gasgevulde spouw
4mm gehard + reflectiefolie
10mm gasgevulde spouw
4mm gehard + reflectiefolie
Buitenruit voorzien van een zelfreinigende coating (N2)


Link naar STABU Bestekservice online:

<http://www.bestekschrijven.nl/cws/c5launch.dll/ipsnet.exe.0?refr=website?dirn=Velux?skel=Velux>

Link naar detailtekeningen op velux.nl:

<http://www.velux.nl/Professionals/Architecten/Tool-Box/Tekeningen/>


GGL 3065 – Afmetingen (in mm)



f = Netto glasmaat (H - 247,5)

l = Dagmaat (H - 59)

H = Buitenwerkse maat (zie matenoverzicht)



e = Netto glasmaat (W - 177,4)

k = Dagmaat (W - 55)

W = Buitenwerkse maat (zie matenoverzicht)

GGL 3065 – Technische waarden

U-waarde ruit (W/m²K)	0.5
U-waarde dakvenster (W/m²K)	1.1
Rw-waarde (Geluidsreductie in dB)	35
Warmtetransmissie (g-waarde in %)	45
Lichttransmissie (τv-waarde in %)	67
Totale dikte glaselement (mm)	32.4
Sd (spouwdikte in mm)	2x 10mm

VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 14
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl

Brengt daglicht tot leven

VELUX®

Het is mogelijk zijn dat er vorm-,druk- en/of zetfouten in deze brochure/prijslijst voorkomen. Ook kunnen de getoonde kleuren en dessins afwijken van de werkelijkheid.